

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Etap II, CZĘŚĆ "B2" - okna, sala audytoryjna  
ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa ul. Pułaskiego 15  
INWESTOR : Zespół Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego  
ADRES INWESTORA : 42-200 Częstochowa ul. Pułaskiego 15  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                      zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys niniejszy jest sporządzony dla określenia szacunkowej wartości i ilości robót budowlanych, opracowany w oparciu o dokumentację projektową, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w rozwiązaniach projektowych.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych

w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) przy wycenie przedmiotu zamówienia można stosować równoważne pod względem technicznym, funkcjonalnym i jakościowym materiały i urządzenia, a opisane traktować jako dokładne określenie powyższych parametrów.

### Zakres robót

- roboty przygotowawcze
- roboty murowe
- roboty izolacyjne
- zakup i montaż stolarki otworowej
- roboty wykończeniowe

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Okna, sala audytoryjna						
1	ETAP II, Część "B2"						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ETAP II, Część "B2"</b>			
1.1		<b>Okna, sala audytoryjna</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0702-06 1 analogia	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm (szer. 25 cm) na ościeżach	m		
		85.2	m	85.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.200</b>
2	KNR 0-19 d.1. 1022-11 1 analogia	Demontaż okien do odzysku i przewiezenie na miejsce składowania Wsp. do R - 0,7	m <sup>2</sup>		
		53.578	m <sup>2</sup>	53.578	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.578</b>
3	KNNR-W 3 d.1. 0307-01 1	Wykucia otworów, rozbiórki i poszerzenia ościeży okiennych w ścianach z cegły	m <sup>3</sup>		
		1.75	m <sup>3</sup>	1.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.750</b>
4	KNR-W 4- d.1. 01 0109-17 1	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
		2.28	m <sup>3</sup>	2.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.280</b>
5	KNR-W 4- d.1. 01 0109-20 1	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>		
		2.28	m <sup>3</sup>	2.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.280</b>
6	kalk. własna d.1. 1	Opłata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>		
		2.28	m <sup>3</sup>	2.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.280</b>
7	KNNR-W 3 d.1. 0404-01 1	Ręczne wykucie i zaprawienie bruzd po osadzeniu nadproży stalowych otworów w istniejących stropach ( wg. rys. konstr. nr. 4)	m <sup>3</sup> br.		
		6.65	m <sup>3</sup> br.	6.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.650</b>
8	KNNR-W 3 d.1. 0311-01 1	Osadzenie nadproży prefabrykowanych L-19/180 w murze z cegły	szt.		
		56	szt.	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
9	d.1. kalk. własna 1	Dostawa i montaż okien aluminiowych antywłamaniowych (szyby i okucia) kolor Zementgran. Dolne kwatery uchylno-rozwieralne, górne kwatery stałe, okna o wym. 2,15x1,10 m, 14 szt	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNNR-W 3 d.1. 0302-01 1	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły pełnej	m <sup>3</sup>		
		10.472	m <sup>3</sup>	10.472	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.472</b>
11	KNNR-W 3 d.1. 0603-01 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m <sup>2</sup>		
		54.88	m <sup>2</sup>	54.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.880</b>
12	KNNR-W 3 d.1. 1003-04 1	Powłoka gruntująca, bezemisyjna (np. Sto Plex W) na tynkach wewnętrznych ścian i ościeżach	m <sup>2</sup>		
		54.88	m <sup>2</sup>	54.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.880</b>
13	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi jedwabisto-matowymi (np. Sto Color Latex 4000) powierzchni wewnętrznych, uprzednio przygotowanego podłoża na ścianach i ościeżach	m <sup>2</sup>		
		54.88	m <sup>2</sup>	54.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.880</b>
14	KNNR 2 d.1. 1501-01 1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m (Montaż i demontaż + czas pracy wg. Załóż. szczeg. pkt 5.3, Rozdz. 15)	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
15 d.1. 1	KNR 0-33 0108-01	Ocieplenie ścian i ościeży budynku płytami styropianowych gr. 10 cm klejonymi do podłoża w technologii np. STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikonowo-żywicznej wg. proj. 54.9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.900</b>
16 d.1. 1	KNR 0-33 0123-01	Przymocowanie płyt styropianowych kołkami polipropyl.do ścian (5 szt/m2)  275	szt  szt	  275.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.000</b>

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1256.1030		
				<b>RAZEM</b>	

**Słownie:**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	belka nadprożowa L19/N-180	szt	56.0000		56.0000			
2.	cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	3895.5840		3895.5840			
3.	deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II	m <sup>3</sup>	0.0240		0.0240			
4.	Dostawa i montaż okien aluminiowych antywłamaniowych (szyby i okucia) kolor Zementgran. Dolne kwatery uchylno-rozwieralne, górne kwatery stałe, okna o wym. 2,15x1,10 m, 14 szt	kpl	1.0000		1.0000			
5.	farby lateksowe Sto Color Latex 4000	dm <sup>3</sup>	15.3664		15.3664			
6.	kołki polipro.do moc.płyt styr.do 120 mm	szt	286.0000		286.0000			
7.	masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierung-sputz	kg	192.1500		192.1500			
8.	opłata za składowanie gruzu	m <sup>3</sup>	2.2800		2.2800			
9.	pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm	m <sup>2</sup>	1.7760		1.7760			
10.	plyty styropianowe	m <sup>3</sup>	5.8414		5.8414			
11.	siatka zbrojeniowa z włókna szklanego	m <sup>2</sup>	64.7820		64.7820			
12.	środek gruntujący Sto Plex W	dm <sup>3</sup>	8.4515		8.4515			
13.	środek gruntujący StoPrep Miral	kg	16.4700		16.4700			
14.	tynek silikonowo-żywiczy o strukturze baranek, gr. 1,5 mm - StoSilco K/K/1.5	kg	131.7600		131.7600			
15.	zaprawa cementowa M-7	m <sup>3</sup>	1.5995		1.5995			
16.	zaprawa cementowo-wapienna M-4	m <sup>3</sup>	3.5605		3.5605			
17.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m <sup>3</sup>	1.6464		1.6464			
18.	zaprawa klejąca Sto-Baukleber	kg	247.0500		247.0500			
19.	materiały pomocnicze	zł						
<b>RAZEM</b>								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	rusztowanie rurowe zew. do 20 m	m-g	18.0000		
2.	samochód dostawczy do 0.9t	m-g	0.0550		
3.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	2.9412		
4.	samochód skrzyniowy do 5.0t	m-g	1.5592		
5.	środek transportowy	m-g	3.2147		
6.	wyciąg	m-g	4.3383		
7.	żuraw okienny do 0,50t	m-g	1.8392		
<b>RAZEM</b>					

**Słownie:**